

KOTOLŇA ČAVOJ
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE NA BIOMASU ZŠ A MŠ OBCE ČAVOJ

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

1. Vnútorné silnoprúdové rozvody - špecifikácia

I. Materiál

Názov materiálu	Množstvo	MJ	JC	Spolu
1 Kábel 1-CYKY-R-J 5x10	40,00	m		0,00
2 Kábel 1-N2HX-R-J 5x4	50,00	m		0,00
3 Kábel 1N2HX-R-J 3x2,5	160,00	m		0,00
4 Kábel 1-N2HX-R-J 3x1,5	450,00	m		0,00
5 Kábel 1-N2HX-R-J 2x1,5	350,00	m		0,00
6 VODIČ CY 6 ZELENOŽLTÝ	250,00	m		0,00
7 VODIČ CYA 10 ZELENOŽLTÝ	120,00	m		0,00
8 VODIČ CYA 16 ZELENOŽLTÝ	40,00	m		0,00
Sériový prepínač - 5 ABB Tango, 3559-A05340 + 3558A-A652B +				
9 3901A-B10, 230V, 10A, IP20	1,00			0,00
10 Zásuvka do vlhka ABB. 5518-2929, 230V, 16A, IP44	1,00	ks		0,00
11 ROZVODKA KRABICOVA 6455-12 bezhalogen	10,00	ks		0,00
12 Krabica KU 68 bezhalogenová	5,00	m		0,00
13 RURKA OHYBNA 20 MM, bezhal.	250,00	m		0,00
14 RURKA OHYBNA 25 MM, bezhal.	250,00	m		0,00
15 RURKA OHYBNA 16 MM, bezhal.	350,00	m		0,00
16 RURKA OHYBNA 29 MM, bezhal.	130,00	m		0,00
17 RURKA OHYBNA 63 MM, bezhal.	40,00	m		0,00
18 Žlab MARS 60/50	30,00	m		0,00
19 Žlab MARS 50/50	20,00	m		0,00
20 ROST R1/100	10,00	m		0,00
21 Prepojovacia krabica bezhalogenová KO 125	10,00	ks		0,00
22 Spolu				0,00
23 Podružný materiál	3,00	%	0,00	0,00
24 SPOLU				0,00
25 PPV	6,00	%	0,00	0,00
26 Materiál spolu				0,00

II. Materiál - svietidlá

Názov materiálu	Množstvo	MJ	JC	Spolu
29 Svietidlo "EA " stropné OMS TORNADO PC				
30 DIF1x36W,230V/50Hz,IP54,	2,00	ks		0,00
Núdzové osvetlenie""EN" nástenné SEC trvalé, MULTILUX 11W.3,				
50 230V, 11W, IP44, "EN" so zdrojom 2hod	1,00	ks		0,00
51 Spolu				0,00
52 Podružný materiál 3%	3,00	%	0,00	0,00
53 Materiál - svietidlá spolu				0,00

III. Montáž materiálu

Popis položky	Množstvo	MJ	JC	Spolu
57 Montazne a demontazne prace				
58 RURKA OHYBNA 29,25 MM, bezhal.	480,00	m		0,00
59 RURKA OHYBNA 16 MM, bezhal.	350,00	m		0,00
60 RURKA OHYBNA 20 MM, bezhal.	250,00	m		0,00
61 RURKA OHYBNA 63 MM, bezhal.	40,00	m		0,00

62	ZLAB MARS 100/50	10,00	m		0,00
63	ŽLAB MARS 60/50	30,00	m		0,00
64	ŽLAB MARS 50/50	20,00	m		0,00
65	ŠKATULA ODBOČNÁ KRUHOVÁ	10,00	ks		0,00
69	MONTAZ PREF,KABEL,ROSTU 100 MM	10,00	m		0,00
70	Závitová tyč: PGM 10 2,8m	20,00	ks		0,00
71	PODPERKA PRE ZLAB	40,00	ks		0,00
72	KOTEVNA KONZOLA S 1 NAPINACOM	35,00	ks		0,00
73	MONTAZ OCELOVEJ KONSTRUKCIE KLASICKEJ	150,00	kg		0,00
74	Kábel 1-CYKY-J 5x10	40,00	m		0,00
75	Kábel 1-N2HX-R-J 5x4	50,00	m		0,00
76	Kábel 1-N2HX - R-J 3x2,5 zás,vým. El .bojlera	160,00	m		0,00
77	Kábel 1-N2HX-R-J 3x1,5	450,00	m		0,00
78	Kábel 1-N2HX-R-J 2x1,5	350,00	m		0,00
79	VODIC CYY 16 ZELENOŽLTÝ	20,00	m		0,00
80	VODIČ CY 6 ZELENOŽLTÝ	150,00	m		0,00
81	VODIČ CYA 10 ZELENOŽLTÝ	80,00	m		0,00
86	VYPINAC SÉRIOVÝ ZAPUSTENÝ 5	1,00	ks		0,00
89	HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA	1,00	ks		0,00
	Svietidlo EA stropné OMS TORNADO PC				
90	DIF1x36W,230V/50Hz,IP54,	2,00	ks		0,00
	Núdzové osvetlenie nástenné SEC trvalé, MULTILUX 11W.3, 230V,				
96	11W, IP44, "EN" so zdrojom 2hod	1,00	ks		0,00
98	MONTAZ ROZV,SKRINOVYCH-R-DTK1 100 KG včetně doplnenia	55,00	hod		0,00
99	UTESNENIE SVIETIDEL-PROTIPOŽIARNA UPCHÁVKA	2,00	ks		0,00
	PREMIESTNENIE BOJLERA				
100	OCHRANNE POSPOJOVANIE CU10-25 pevne včetně svoriek	250,00	m		0,00
101	Spolu montazne prace				0,00
101	PPV	6,00	%	0,00	0,00
102	Spolu montážne a stavebné práce				0,00
103	CELKOM:				0,00
	DODÁVKA ROZVÁDZAČOV				
	ROZVÁDZAČ R-DTK1	1,00	ks		
	Prirážka na dopravu	3,60	%		0,00
	DODÁVKA CELKOM				0,00
	DODÁVKA +MONTÁŽ CELKOM:				0,00
104	IV. Práce v HZS				
105	Popis položky				
106	HZS- SEKACIE A BÚRACIE PRACE	20,00	hod		0,00
107	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	20,00	hod		0,00
108	Spolu				0,00
109	CELKOM:				0,00


